GMINA MIASTKO

WIT.RI.271.9.2013.IF

Miastko, dnia 19.06.2013r.

Internetowa strona zamawiającego,
zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **..Budowa sieci wodociągowej Stachowo – Szydlice – Obrowo gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"**

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje otrzymane zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. *„Opis przedmiotu zamówienia składa się z dwóch dokumentacji projektowych. W dokumentacji „Sieć wodociągowa Stachowo – Szydlice – Obrowo'' wbudować należy rury PE 100 RC PN 10, natomiast w dokumentacji „Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w miejscowości Szydlice, gm. Miastko'' wbudować należy rury PE 100 PN 10. Przy zastosowaniu rur PE 100 RC PN 10 nie ma potrzeby stosować podsypki i obsypki rurociągu. Prosimy o potwierdzenie zapisu SIWZ o zastosowaniu rur PE 100 RC (bezobsypkowych).''*
   Odp. Zamawiającego:
   Cały zakres sieci wodociągowej należy wykonać z rur PE100 RC
2. *„Jaki rodzaj rur zastosować do przewiertów sterowanych?''*
   Odp. Zamawiającego:
   Przewierty sterowane należy wykonać z rur PE100 RC.
3. *„W dokumentacji projektowej „Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w miejscowości Szydlice gm. Miastko" zaprojektowana została sieć wodociągowa o średnicy rur Fi 63 i 160 mm z PE natomiast brak jest tych średnic w SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie tego braku''.*
   Odp. Zamawiającego:
   W opisie technicznym i planie zagospodarowania projektu sieci wodociągowej w Szydlicach występuje wodociąg o średnicy PE 63 na odcinku od węzła W5 w kierunku budynku nr2. W związku z rozbudową sieci wodociągowej do miejscowości Obrowo średnica PE 63 zastała zamieniona na PE 90. Powyższa zmiana została uwzględniona w SIWZ, dlatego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nie występuje średnica PE 63. Rurociąg PE 160 wymieniony w zestawieniu materiałów w opisie technicznym projektu sieci wodociągowej w Szydlicach dotyczy rur przeciskowych a nie sieci wodociągowej.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Zielonka
Z-CA BURMISTRZA
MIASTKA