GMINA MIASTKO

WRG. 271. 2.2015.MJ

Miastko dn. 02.07.2015

Internetowa strona Zamawiającego,

zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. : **„Remont chodników i dróg gminnych w miejscowościach Przęsin, Kawcze, Dretyń i Miastko (ul. Wybickiego, ul. Bogusława X, ul. Rodzinna, os. Niepodległości), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie".**

WYJAŚNIENIE TREŚCI I WPROWADZENIE ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013r., poz. 907 ze zm) w związku z otrzymanym pismem zawierającym 2 pkt w sprawie wymienionego na wstępie postępowania udziela następujących wyjaśnień wraz z wprowadzeniem zmian w siwz:

Pytania wykonawcy:

1. Dotyczy zadania nr 1. Proszę o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości wykonania poboczy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm zamiast 0/63mm. Zamiana ta ma na celu ujednolicenie materiałów stosowanych przez Wykonawcę dla reszty zadań. Ponadto kruszywo 0/63 mm jest nie dostępne na rynku lokalnym.
2. Dotyczy zadania nr 2, 3 i 4. W SIWZ dokumentacji projektowej pojawiła się rozbieżność dotycząca rodzaju materiału z jakiego ma być wykonana podbudowa pod nawierzchnią betonową. W SIWZ jest mowa o podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem, a w dokumentacji projektowej o kruszywie naturalnym łamanym 0 - 31,5 mm. Proszę o wyjaśnienie z jakiego rodzaju materiału ma zostać wykonana podbudowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

W związku z różną terminologią dotyczącą opisu materiału do wykonania poboczy i podbudowy w zadaniach nr 1, 2, 3 i 4 wyjaśnia się, że obowiązującym materiałem jaki należy zastosować jest kruszywo naturalne łamane 0 - 31,5 mm.

Ad. 2.

Obowiązującym materiałem jaki należy zastosować jest kruszywo naturalne łamane 0-31,5 mm.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że niniejsze wyjaśnienia należy traktować jako **zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**.

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Kramon